

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 25 w Piotrowicach na odcinku 155 m
droga gminna

Adres: Piotrowice

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Strzyewice
Strzyewice 109
23-107 Strzyewice

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Justyna Pruś
Sprawdził: Roman Konopnicki
Data opracowania: 09.09.2021

Inwestor

Strona tytułowa przedmiaru

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0113-0100	Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc spycharek. Grubo warstwy do 15 cm 155*2,0	m2 m2	310,000	310,000
1.2	KNNR 1 0219-0400	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami o poj.ły ki 1,5 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Grunt kat.III 0,15*155*4,0	m3 m3	93,000	93,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNR 2-01 0206-0401	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 10 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 155*4,0*0,2	m3 m3	124,000	124,000
3		PODBUDOWA			
3.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zag szczenie podlo a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 4,0*155	m2 m2	620,000	620,000
3.2	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa ods czaj ca z piasku na całej szeroko ci drogi. Zag szczenie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm 4,0*155	m2 m2	620,000	620,000
3.3	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm 155*4	m2 m2	620,000	620,000
3.4	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Warstwa dolna. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm grubo ci warstwy ponad 15 cm (5 cm) 155*4	m2 m2	620,000	620,000
4		ROBOTY WYKO CZENIOWE			
4.1	KNR 2-01 0506-0700	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. 0,5*2*155	m2 m2	155,000	155,000
5		ZJAZDY			
5.1	KNR 2-31 0114-0700	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 4*5,0*1,0	m2 m2	20,000	20,000

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	m2	310,000		
1.2	KNNR 1 0219-0400	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami o pojemności 1,5 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 10 km. Grunt kat.III	m3	93,000		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNR 2-01 0206-0401	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 10 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)	m3	124,000		
3		PODBUDOWA				
3.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	620,000		
3.2	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsłonięcia z piasku na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	620,000		
3.3	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	620,000		
3.4	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm (5 cm)	m2	620,000		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1	KNR 2-01 0506-0700	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III.	m2	155,000		
5		ZJAZDY				
5.1	KNR 2-31 0114-0700	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	20,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: