"KARTOMETR" s.c.
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
T. Zaborski, J. Chamera
20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 11
poczta 21,SR6
NIP 712-19-32-019, REGON 430311289
tel. 81 748 99 75

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

dz. 38 i inne, obr. 0014 – Osmolice II, jedn. ewid. 060912_2 Strzyżewice
dz. 1528 i inne, obr. 0004 – Krężnica Jara, jedn. ewid. 060910_2 Niedrzwica Duża
pow. lubelski, woj. lubelskie

Rob. Nr 76 / 2021
ID zgłoszenia: GGO.6540.24.12.2021
Sekcje: 135.444.034

Wykonał:

JANUSZ CHAMERA
GEODETA UPRAWNIONY
ul. Balladyny 2/35, 20-501 Lublin
upr. geod. Nr 17654
tel. 601 388 521

Lublin, dnia: 04.05.2021 r.

ARKUSZ 1/2

Skala 1:500

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej na obszarze objętym zamówieniem (oznaczonym kolorem żółtym) mapy zasadniczej gm. Strzyżewice i gm. Niedrzwica Duża w skali 1:1000, wg stanu na dzień 09.04.2021 r.
Układ współrzędnych 1965–1
Poziom odniesienia Kronsztadt 60
Nie badano ksiąg wieczystych

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	GGO.6540.24.12.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Powiatu Lubelskiego
Wykonawca prac geodezyjnych:	KARTOMETR s.c. usługi geodezyjno-kartograficzne T. Zaborski, J.Chamera 20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 11
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GGO.6540.24.12.2021_1 30.04.2021
Imię oraz nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac:	Janusz Chamera Nr uprawnień 17654



X = 55 24 450.00
Y = 47 32 750.00

X = 55 24 200.00
Y = 47 32 400.00

ŁĄCZY ARKUSZ 2/2

Rury PE 100 SDR11 KLASY PC PN16 Ø 110 x 10,0mm L=126,4m
Rury PE 100 SDR11 KLASY PC PN16 Ø 110 x 10,0mm L=98,5m
Rury PE 100 SDR11 KLASY PC PN16 Ø 110 x 10,0mm L=81,8m
Rury PE 100 SDR11 KLASY PC PN16 Ø 110 x 10,0mm L=116,6m
PE 100 SDR11 RC PN16 Ø 40 x 3,7mm L=44,0m
PE 100 SDR11 RC PN16 Ø 40 x 3,7mm L=37,0m

Hp1 Hp2 Hp3 Hp-isol

W1 W2 W3 W4 W5 W6

Potwierdzam zgodność niniejszej mapy z oryginałem mapy do celów projektowych przyjętej do zasobów PODGiK w Lublinie i zarejestrowanej pod nr GGO.6640.2412.2021.
Lublin, dn. 24.05.2021.

PE 100 Ø 40,0mm — PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
PE 100 Ø 40 x 3,7mm — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA
ISTN. KABLE TELEFONICZNE

PROJEKT TECHNICZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OSMOLICACH

PLAN SYTUACYJNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

6/2 SKALA 1:500

INWESTOR: GMINA STRZYŻEWICE
23-407 Strzyżewice 103
tel: 84 666-60-25 e-mail: sekretariat@strzyzewice.pl

WYKONAWCA: Zakład Usługowy ISAN SERWIS
20-515 Lublin, Prawiedniki, ul. Polna 48C
tel: 605-195-006

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OSMOLICACH DRUGICH	DATA VIII 2021
STADIUM BRANŻA	PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA SANITARNA	NR RYS. 2
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY SIECI WODOCIĄGOWEJ	SKALA 1:500
PROJEKTANT	mgr inż. JOLANTA POŻECKA upr. nr 279/Lb/99	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. JANUSZ RUDKO upr. 493/Lb/2001	