

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112486L od km 0+979,37 do km 1+365,50 w miejscowości Żabia Wola wraz z przebudową drogi gminnej nr 112486L na odcinku 27,40 m

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzyżewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzyżewice 109

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-107

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815666025

1.5.8.) Numer faksu: 815666025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strzyzewice.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=489&p1=szczegoly&p2=75663>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112486L od km 0+979,37 do km 1+365,50 w miejscowości Żabia Wola wraz z przebudową drogi gminnej nr 112486L na odcinku 27,40 m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bf06457-d597-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145059/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11 10:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002399/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112486L od km 0+979,3 do km 1+365,50 w miejscowości Żabia Wola, gm. Strzyżewice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095387/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KRRII.271.1.5.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 561848,23 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112486L od km 0+979,37 do km 1+365,50 w miejscowości Żabia Wola wraz z przebudową drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na odcinku 27,40 m”.

Do wykonania są następujące roboty:

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112486L od km 0+979,37 do km 1+365,50 w miejscowości Żabia Wola

- 1) roboty przygotowawcze pomiarowe: 0,386 km,
- 2) wycinka 36 drzew wraz z zagospodarowaniem drewna,
- 3) karczowanie krzaków,
- 4) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 5 cm,
- 5) rozbiórka zjazdów z kostki betonowej,
- 6) usunięcie warstwy humusu na całym odcinku, gr. ok. 15 cm z odwozem urobku na odległość do 10 km
- 7) roboty ziemne z odwozem urobku na odległość do 10 km - wykonanie koryta o głębokości 30 cm pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie rowów
- 8) wykonanie podbudowy:

- a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- b) wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm o $R_m = 2,5$ MPa
- c) podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 15 cm,
- d) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 7 cm,
- 5) wykonanie nawierzchni:
 - a) skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową,
 - b) warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowo – żwirowej (AC 16W 50/70) gr. 4 cm,
 - c) skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową,
 - d) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowa (AC 11S 50/70) gr. 4 cm,
 - e) oblanie krawędzi nawierzchni asfaltem
- 6) roboty wykończeniowe:
 - a) obustronne utwardzenie poboczy,
 - b) plantowanie skarp i dna wykopów,
- 7) wykonanie 13 zjazdów na nieruchomości, konstrukcja: warstwa kruszywa 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu, oraz przebrukowanie 3 zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej

Przebudowa drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na odcinku 27,40 m

- 1) roboty przygotowawcze pomiarowe: 0,03 km,
- 2) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 6 cm,
- 3) usunięcie warstwy humusu na całym odcinku, gr. ok. 10 cm z odwozem urobku na odległość do 10 km
- 4) roboty ziemne z odwozem urobku na odległość do 10 km - wykonanie koryta o głębokości 30 cm pod warstwy konstrukcyjne, odtworzenie rowu przy drodze powiatowej, wykop pod przepust
- 5) wykonanie przepustu pod korpusem jezdni, przepust o średnicy 800 mm z rury polietylenowej dwuściennej spiralnie karbowanej (klasa sztywności obwodowej SN8) o długości 9,4 m na ławie fundamentowej gr. 35 cm z pospółki, wykonanie dwóch ścianek czołowych o wymiarach określonych w projekcie wykonawczym z betonu klasy C16/20,
- 6) wykonanie podbudowy:
 - a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 - b) wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm o $R_m = 2,5$ MPa
 - c) podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 15 cm,
 - d) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 7 cm,
- 7) wykonanie nawierzchni:
 - a) skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową,
 - b) warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowo – żwirowej (AC 16W 50/70) gr. 4 cm,
 - c) skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową,
 - d) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowa (AC 11S 50/70) gr. 4 cm,
 - e) oblanie krawędzi nawierzchni asfaltem
- 8) roboty wykończeniowe:
 - c) obustronne utwardzenie poboczy,
 - d) plantowanie skarp i korony nasypów,
 - e) obrukowanie wlotu i wylotu przepustu (skarpy i dno rowu przy drodze powiatowej) kamieniem na betonie klasy C8/10
- 9) oznakowanie pionowe:
 - demontaż istniejących znaków – 4 szt.
 - przestawienie istniejących znaków – 1 szt.,
 - 6 nowych kompletów: słupki z rur ocynkowanych śr. 60 mm – 7 szt., tarcze znaków – 7 szt.: folia odblaskowa I generacji, tablice zakazu śr. 600 mm, tablice ostrzegawcze długość boku 750 mm, tablice informacyjne: 1200 x 900 mm. Do ustawienia są następujące znaki:
 - a) B-20 – 1 kpl. (1 tarcza + słupek),
 - b) A-7 + T-1 [STOP 100m] – 1 kpl. (2 tarcze + słupek),
 - c) A-6a – 2 kpl. (1 tarcza + słupek) przy drodze powiatowej.

- d) F-6 – 2 kpl. (1 tarcza + 2 słupki) przy drodze powiatowej.
 10) oznakowanie poziome: P-4 – 20 m, P-7a – 10 m, P-12 i P-16 grubowarstwowe wykonane farbą akrylową białą odblaskową z mikrokulkami szklanymi

Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem określone zostały w projekcie budowlano wykonawczym, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
 Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 401679,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 515087,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 456866,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WOD-BUD Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7150200454

7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 12/1

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 456866,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni