INSTALACJA WOD–KAN.
RZUT PODDASZA
SKALA 1:100



PC - Piec ceramiczny do rozbiórki

PC* - Piec ceramiczny do renowacji

- Drzwiczki kominkowe do renowacji

SCHEMAT BUDYNKU



RZUT PIĘTRA

Nazwa pomieszczenia	pow. m2	rodzaj podłogi
1/1. SCHODY	10,93	GRES
1/2. HOL	16,76	GRES
1/3. KORYTARZ	13,64	GRES
1/4. POMIESZCZENIE G.O.K	39,49	GRES
1/5. POMIESZCZENIE G.O.K	48,05	GRES
1/6. WC DAMSKI	3,76	GRES
1/7. WC MESKI	6,90	GRES
	Σ =139,53	
1/6. ZAPLECZE NIEUŻYTKOWE	47,24	GRES

LEGENDA:

zwPP40x5,6 — Instalacja wody zimnej

Instalację wody zimnej wykonać z rur PP w systemie BOR PLUS, instalację wody ciepłej ciepłej wykonać z rur PP w systemie BOR PLUS Stabi.

Izolacja rurociągów:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm
- podtynkową o średnicach: - 20, 25, 32 - prowadzić w izolacji gr. 13mm.
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 20mm.
- natynkową o średnicach: - 20, 25, 32 prowadzić w izolacji gr. 20mm
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 30mm.

PRZEBIEG INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ KOORDYNOWAĆ Z INSTALACJĄ C.O., ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU.
Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.

ARCHILON biuro projektowe

nazwa i adres jednostki projektowej
ARCHILON
BIURO PROJEKTOWE
arch.Zbigniew Lonczak
Piątkowiec 38
39–308 Wadowice Górne
tel. 606–911–549

rys. nr : ISWK–4

nazwa rysunku: INSTALACJA WOD–KAN. – RZUT PODDASZA

nazwa obiektu i adres: Rewitalizacja Zespołu Dworsko–Parkowego w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23–107 Strzyżewice, dz. nr ewid. 804/12, Jednostka ewidencyjn: 060912_2–Strzyżewice, Obręb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyżewice

skala: 1:100

inwestor: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23–107 Strzyżewce

data: Grudzień 2015

rodzaj i stadium dokumentacji: INSTALACJE SANITARNE – PROJEKT BUDOWLANY

		nr. uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Anna Szostak	PDK/0165/POOS/06	
sprawdzający	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96	

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)