INSTALACJA WOD–KAN.
RZUT PARTERU
SKALA 1:100



PC - Piec ceramiczny do rozbiórki

PC* - Piec ceramiczny do renowacji

(#) - Drzwiczki kominkowe do renowacji

SCHEMAT BUDYNKU



RZUT PARTERU

Nazwa pomieszczenia	pow. m2	rodzaj podłogi
1/1. WIATROŁAP	7,66	GRES
1/2. HOL	24,34	GRES
1/3. WIATROŁAP	4,80	GRES
1/4. GABINET LEKARSKI	15,29	WYKŁADZINA PCV
1/5. POCZEKLANIA	21,88	WYKŁADZINA PCV
1/6. GABINET LEKARSKI	14,20	WYKŁADZINA PCV
1/7. GABINET LEKARSKI	15,63	WYKŁADZINA PCV
1/8. RECEPCJA	7,44	WYKŁADZINA PCV
1/9. KOTŁOWNIA	6,28	GRES
1/10. WC MĘSKIE	4,90	GRES
1/11. KORYTARZ	15,50	GRES
1/12. POKÓJ SOCJALNY+WC	8,69	GRES
1/13. WC NPS/DAMSKI	4,36	GRES
1/14. POM. PORZĄDKOWE	1,35	GRES
1/15. POM. BIBLIOTEKI	100,69	GRES
1/16. CZYTELNIA	19,29	GRES
1/17. WC	5,11	GRES
1/18. KORYTARZ	5,64	GRES
1/19. WERANDA	5,34	DESKI
1/20. PRACOWNIA	30,26	GRES
	Σ =318,65	

LEGENDA:

- zwPP40x5,6 — Instalacja wody zimnej
- cwPP40x6,7 — Instalacja wody ciepłej
- cyPP25x4,2 — Instalacja cyrkulacji wody ciepłej

Instalację wody zimnej wykonać z rur PP w systemie BOR PLUS, instalację wody ciepłej ciepłej wykonać z rur PP w systemie BOR PLUS Stabi.

Izolacja rurociągów:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm
- podtynkową o średnicach: - 20, 25, 32 - prowadzić w izolacji gr. 13mm.
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 20mm.
- natynkową o średnicach: - 20, 25, 32 prowadzić w izolacji gr. 20mm
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 30mm.

PRZEBIEG INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ KOORDYNOWAĆ Z INSTALACJĄ C.O., ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU.
Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.

ARCHILON biuro projektowe

nazwa i adres jednostki projektowej
ARCHILON
BIURO PROJEKTOWE
arch.Zbigniew Lonczak
Piątkowiec 38
39–308 Wadowice Górne
tel. 606–911–549

rys. nr : SWK–3

nazwa rysunku: INSTALACJA WOD–KAN. – RZUT PARTERU

nazwa obiektu i adres: Rewitalizacja Zespołu Dworsko–Parkowego w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23–107 Strzyżewice, dz. nr ewid. 804/12, Jednostka ewidencyjn: 060912_2–Strzyżewice, Obręb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyżewice

skala: 1:100

inwestor: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23–107 Strzyżewce

data: Grudzień 2015

rodzaj i stadium dokumentacji: INSTALACJE SANITARNE – PROJEKT BUDOWLANY

		nr. uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Anna Szostak	PDK/0165/POOS/06	
sprawdzający	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96	

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)