SZCZEGÓŁ PROWADZENIA KANAŁÓW
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SKALA 1:50

SZCZEGÓŁ PROWADZENIA KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SKALA 1:50



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
VS-21-R-PHC/SS (Układ I)
Nawiew: 1180m3/h, ciś. dyspozycyjne 300Pa
Wywiew: 1180m3/h, ciś. dyspozycyjne 300Pa
Wymiennik krzyżowy spr. 61%
Nagrzewnica wodna 70/50°C 8kW
Chłodnica freonowa 9kW, R410a, tp=6°C
Wentylator nawiew: 0,32kW, 2,7A, 3~230V
Wentylator wywiew: 0,27kW, 2,7A, 3~230V
Waga: 359kg
+Tłumik na nawiewie i wywiewie po stronie instalacyjnej
+ 2 x przemiennik częstotliwości
+ 4 x połaczenia elastyczne
+ 2 x przepustnica
+ Automatyka AP-41E

ARCHILON biuro projektowe	nazwa i adres jednostki projektowej ARCHILON BIURO PROJEKTOWE arch.Zbigniew Lonczak Piątkowiec 38 39–308 Wadowice Górne tel. 606–911–549	rys. nr : ISW–2
nazwa rysunku SZCZEGÓŁ PROWADZENIA KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
nazwa obiektu i adres Rewitalizacja Zespołu Dworsko–Parkowego w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23–107 Strzyżewice, dz. nr ewid. 804/12, Jednostka ewidencyjn: 060912_2–Strzyżewice, Obręb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyżewice		skala 1:50
inwestor Gmina Strzyżewice, Strzyzewice 109, 23–107 Strzyżewce		data: Grudzień 2015
rodzaj i stadium dokumentacji: INSTALACJE SANITARNE – PROJEKT BUDOWLANY		

		nr. uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Anna Szostak	PDK/0165/POOS/06	
sprawdzający	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96	

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)