INSTALACJA GRZEWCZA
RZUT PARTERU
SKALA 1:100



SCHEMAT BUDYNKU



RZUT PARTERU

Nazwa pomieszczenia	pow. m2	rodzaj podłogi
1/1. WIATROŁAP	7,66	GRES
1/2. HOL	24,34	GRES
1/3. WIATROŁAP	4,80	GRES
1/4. GABINET LEKARSKI	15,29	WYKŁADZINA PCV
1/5. POCZEKLANIA	21,88	WYKŁADZINA PCV
1/6. GABINET LEKARSKI	14,20	WYKŁADZINA PCV
1/7. GABINET LEKARSKI	15,63	WYKŁADZINA PCV
1/8. RECEPCJA	7,44	WYKŁADZINA PCV
1/9. KOTŁOWNIA	6,28	GRES
1/10. WC MĘSKIE	4,90	GRES
1/11. KORYTARZ	15,50	GRES
1/12. POKÓJ SOCJALNY+WC	8,69	GRES
1/13. WC NPS/DAMSKI	4,36	GRES
1/14. POM. PORZĄDKOWE	1,35	GRES
1/15. POM. BIBLIOTEKI	100,69	GRES
1/16. CZYTELNIA	19,29	GRES
1/17. WC	5,11	GRES
1/18. KORYTARZ	5,64	GRES
1/19. WERANDA	5,34	DESKI
1/20. PRACOWNIA	30,26	GRES
	∑ =318,65	

LEGENDA:

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzająca z rur miedzianych
- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - podejścia grzejnikowe z rur 2x16x2,0 PE-Xc/Al/PE

R-5 - Projektowany rozdzielacz dla 5 obiegów instalacji centralnego ogrzewania z zaworami odcinającymi na poszczególnych odejściach. Rozdzielacz wyposażyć w zawory odcinające i odpowietrzniki. Montaż w szafce podtynkowej.

FTV12 60 60 590W - Projektowany grzejnik stalowy płytowy profilowany TERM X2 zasilany oddolnie, wysokość 0,6m, długość 0,6m

UWAGA:
Grzejniki płytowe THERM X2 PROFIL typu FTV z zaworami termostatycznymi wyposażyć w głowice termostatyczne RAW-K 5135 Danfoss - grzejniki zasilane są od dołu, uzbrojone w zawory odcinające RLV-KS Danfoss. Nastawy wstępne wkładek zaworowych pozostawić fabryczne T=20st.C, różnica temperatur zasilanie - powrót 70/55st.C. Z uwagi na montaż zaworów termostatycznych moc grzejników zwiększono o 15% w stosunku do zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń .

Izolacja rurociągów:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm
- podtynkową o średnicach: - 20, 25, 32 - prowadzić w izolacji gr. 13mm.
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 20mm.
- natynkową o średnicach: - 20, 25, 32 prowadzić w izolacji gr. 20mm
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 30mm.

PRZEBIEG INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ KOORDYNOWAĆ Z INSTALACJĄ C.O., ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU.
Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.

ARCHILON biuro projektowe

nazwa i adres jednostki projektowej
ARCHILON
BIURO PROJEKTOWE
arch.Zbigniew Lonczak
Piątkowiec 38
39-308 Wadowice Górne
tel. 606-911-549

rys. nr : ISGR-2

nazwa rysunku: INSTALACJA GRZEWCZA – RZUT PARTERU

nazwa obiektu i adres: Rewitalizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23-107 Strzyżewice, dz. nr ewid. 804/12, Jednostka ewidencyjn: 060912_2-Strzyżewice, Obręb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyżewice

skala: 1:100

inwestor: Gmina Strzyżewice, Strzyzewice 109, 23-107 Strzyżewce

data: Grudzień 2015

rodzaj i stadium dokumentacji: INSTALACJE SANITARNE – PROJEKT BUDOWLANY

		nr. uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Anna Szostak	PDK/0165/POOS/06	
sprawdzający	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96	

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)