INSTALACJA GRZEWCZA
RZUT PIWNIC
SKALA 1:100



SCHEMAT BUDYNKU



RZUT PIWNIC

Nazwa pomieszczenia	pow. m2	rodzaj podłogi
-1/1. KUCHNIA	34,32	GRES
-1/2. ZMYWALNIA	6,76	GRES
-1/3. MAGAZYN	6,47	GRES
-1/4. ZMYWALNIA	8,85	GRES
-1/5. POM. SOCJALNE	7,31	GRES
-1/6. WC	2,73	GRES
-1/7. ZAPLECZE	5,58	GRES
-1/8. MAGAZYN	14,05	GRES
-1/9. ROZDZIELNIA KELNERSKA	15,84	GRES
-1/10. SALA KONSUMPCYJNA	34,37	GRES
-1/11. SALA KONSUMPCYJNA	12,60	GRES
-1/12. KORYTARZ	10,89	GRES
-1/13. WC MĘSKIE	7,41	GRES
-1/14. WC DAMSKIE	10,64	GRES
-1/15. WC NPS	4,94	GRES
-1/16. POM. PORZĄDKOWE	8,72	GRES
-1/17. SALA KONSUMPCYJNA	24,71	GRES
-1/18. SALKA BAROWA	19,15	GRES
-1/19. KOTŁOWNIA	23,36	GRES
	∑ =258,70	

LEGENDA:

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - rozprowadzająca z rur miedzianych
- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania - podejścia grzejnikowe z rur 2x16x2,0 PE-Xc/Al/PE

R-5 - Projektowany rozdzielacz dla 5 obiegów instalacji centralnego ogrzewania z zaworami odcinającymi na poszczególnych odejściach. Rozdzielacz wyposażyć w zawory odcinające i odpowietrzniki. Montaż w szafce podtynkowej.

FTV12 60 60
590W - Projektowany grzejnik stalowy płytowy profilowany TERM X2 zasilany oddolnie, wysokość 0,6m, długość 0,6m

UWAGA:
Grzejniki płytowe THERM X2 PROFIL typu FTV z zaworami termostatycznymi wyposażyć w głowice termostatyczne RAW-K 5135 Danfoss - grzejniki zasilane są od dołu, uzbrojone w zawory odcinające RLV-KS Danfoss. Nastawy wstępne wkładek zaworowych pozostawić fabryczne T=20st.C, różnica temperatur zasilanie - powrót 70/55st.C. Z uwagi na montaż zaworów termostatycznych moc grzejników zwiększono o 15% w stosunku do zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń .

Izolacja rurociągów:
- w posadzkach prowadzić w izolacji gr. 6mm
- podtynkową o średnicach: - 20, 25, 32 - prowadzić w izolacji gr. 13mm.
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 20mm.
- natynkową o średnicach: - 20, 25, 32 prowadzić w izolacji gr. 20mm
  - 40, 50 - prowadzić w izolacji gr. 30mm.

PRZEBIEG INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ KOORDYNOWAĆ Z INSTALACJĄ C.O., ELEKTRYCZNĄ I KONSTRUKCJĄ BUDYNKU.
Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.

ARCHILON biuro projektowe

nazwa i adres jednostki projektowej
ARCHILON
BIURO PROJEKTOWE
arch.Zbigniew Lonczak
Piątkowiec 38
39-308 Wadowice Górne
tel. 606-911-549

rys. nr : ISGR-1

nazwa rysunku: INSTALACJA GRZEWCZA – RZUT PIWNIC

nazwa obiektu i adres: Rewitalizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23-107 Strzyżewice, dz. nr ewid. 804/12, Jednostka ewidencyjn: 060912_2-Strzyżewice, Obręb ewidencyjny: 060912_2.0019 Strzyżewice

skala: 1:100

inwestor: Gmina Strzyżewice, Strzyzewice 109, 23-107 Strzyżewce

data: Grudzień 2015

rodzaj i stadium dokumentacji: INSTALACJE SANITARNE – PROJEKT BUDOWLANY

		nr. uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Anna Szostak	PDK/0165/POOS/06	
sprawdzający	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96	

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)