

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminej nr 107145L w Borkowiznie na odcinku 128 m
droga gminna

Adres: Borkowizna

Kody CPV: 45233251-3 - Wymiana nawierzchni

Inwestor: Gmina Strzyżewice
Strzyżewice 109
23-107 Strzyżewice

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Stawka robocizny: 0,00 zł

Narzuty: $Kp = 65,00\%(R+S)$

$Kz = 7,00\%(M)$

$Z = 12,00\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$

Data opracowania:

Wartość kosztorysowa: 0,00 zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 zł

Wartość końcowa kosztorysu 0,00 zł

Słownie: zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa kosztorysu

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNNR 1 0219-0400	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami o poj.łyżki 1,5 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Grunt kat.III	m3	64,000		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	KNNR 6 0805-0100	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12 cm,spoiny wypełnione piaskiem wraz z odwozem na odległość do 10 km	m2	384,000		
3		PODBUDOWA				
3.1	KNNR 6 0101-0200	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.25 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego Krotność=1,25	m2	512,000		
3.2	KNNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	512,000		
3.3	KNNR 6 0109-0300	Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6, gr. 20 cm	m2	512,000		
3.4	KNNR 2-31 0114-0700	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	512,000		
4		NAWIERZCHNIA				
4.1	KNNR 2-25 0407-0300	Ułożenie nawierzchni z płyt IOMB 100 x 75 x 12,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypełnieniem otworów kruszywem	m2	384,000		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	KNNR 2-01 0506-0700	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III.	m2	256,000		
5.2	KNNR 2-31 0114-0700	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	128,000		

Wartość kosztorysowa:

0,00 zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

0,00 zł

Wartość ogółem:**0,00 zł**

Tabela wartości elementów skalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3		PODBUDOWA					
4		NAWIERZCHNIA					
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

Wartość kosztorysowa:	0,00 zł
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	0,00 zł
Wartość ogółem:	0,00 zł