

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 23

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD GMINY STRYZEWICE	
Dnia	2021-08-10
ilość załączników.....	
podpis	

26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 81 445 22 71, 81 445 22 30
lublin@psgaz.pl

Gmina Strzyżewice
Strzyżewice 109
23-107 Strzyżewice

Wasz znak: RRII-D.7021.21.2021
Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.074Z.1.21

Lublin, 05.08.2021 r.

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej w związku z planowaną inwestycją budowy chodnika w miejscowości Piotrowice gm. Strzyżewice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.08.2021 r. w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną budowę odcinków chodnika na odcinku P1-P4, zgodnie z załącznikiem graficznym, w miejscowości Piotrowice gm. Strzyżewice – bez konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury gazowniczej.
2. Informujemy, że w zakresie robót zlokalizowana jest istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia dn 110 PE, przebiegająca pod projektowanym chodnikiem.
3. Zwracamy uwagę na konieczność zabezpieczenia istniejącego układu zaporowego na gazociągu dn 110 PE (docelowo zlokalizowany pod projektowanym chodnikiem). Podczas robót skrzynki uliczne należy dostosować do projektowanej niwelety chodnika (zapewniając w ten sposób dostęp do obsługi infrastruktury gazowej).
4. Należy zachować istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.
5. Zwracamy uwagę by odległość pionowa mierzona od górnej ścianki gazociągu do powierzchni chodnika wynosiła nie mniej niż 1 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niż 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odległości pionowej należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągu.
6. Nawierzchnia chodnika nad istniejącą infrastrukturą gazowniczą winna być wykonana z elementów łatwo rozbieralnych i przepuszczalnych – np. kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej (lub z kruszywa) – zgodnie z przedłożonym projektem drogowym.
7. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozbioru nawierzchni nad gazociągiem w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.