
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYDZIELONEGO
ADRES INWESTYCJI : DĘBINA GM. STRZYŻEWICE
INWESTOR : STRZYŻEWICE
ADRES INWESTORA : SZTRZYŻEWICE 107; 23-107 STRZYŻEWICE
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 13.12.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 844	m m	844.000	
				RAZEM	844.000
2	KNR 2-19 0115-02	Wykonanie przewiertów poziomych o długości do 12 m 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 944	m m	944.000	
				RAZEM	944.000
6	KNR-W 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 844	m m	844.000	
				RAZEM	844.000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK50) 81	m m	81.000	
				RAZEM	81.000
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm A 110 PS 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 844	m m	844.000	
				RAZEM	844.000
10	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uzimów prętowych w gruncie kat. III 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR-W 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 18	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg (S-100kpl.+ oprawa kpl.) (czarne okrągłe) 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 18	pomiar · pomiar ·	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 18	pomiar · pomiar ·	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 18	odc. odc.	18.000	
				RAZEM	18.000