

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Remont pomieszczeń budynku UG Strzyżewice - prace uzupełniające poza zakresem określonym w maju 2021 r.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice
INWESTOR	Gmina Strzyżewice Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Świtek upr. bud. 2767/Lb/94

Lublin , marzec 2022 r.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa oraz ustalenia i wytyczne Zamawiającego.

2. Zakres opracowania

Zestawienie prac do wykonania w poszczególnych częściach budynku pokazano na rysunkach i obejmuje ono:

a) WYMIANA OKIEN NA DRZWI BALKONOWE W SALI KONFERENCYJNEJ

- a.1. wykucie 2 szt. okien i parapetów wewnętrznych;
- a.2. rozkucie otworów okiennych;
- a.3. osadzenie drzwi tarasowych z PCV;
- a.4. wykonanie tynków uzupełniających na ościeżach.

b) WYMIANA PODŁOGI NA POSADKĘ Z TERAKOTY W SALI KONFERENCYJNEJ

- b.1. demontaż podłogi drewnianej na legarach;
- b.2. usunięcia starych warstw podłogowych;
- b.3. wykonanie podsypki z piasku;
- b.4. wykonanie podłoża z chudego betonu gr. 10 cm;
- b.5. wykonanie izolacji p.wilgociowej z papy termozgrzewalnej;
- b.6. wykonanie izolacji termicznej ze styropianu 2x 5 cm;
- b.7. wykonanie jastrychu cementowego gr. 6 cm;
- b.8. wykonanie podłogi z terakoty wraz z cokolikami.

c) WENTYLACJA GRAWITACYJNA POM. 2/2A

- c.1. wykonanie otworu w ścianie g-k i osadzenie obustronnie kratki wentylacyjnych;
- c.2. wykonanie otworu w skrzydle drzwiowym i montaż kratki nawiewnej

d) REMONT POSADZKI TARASU

- d.1. renowacja posadzki tarasu – wykonanie drobnych napraw i uzupełnień;
- d.2. zaimpregnowanie posadzki;
- d.3. oczyszczenie i malowanie barierki stalowej tarasu.;

e) UZUPEŁNIENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- e.1. montaż opraw LED-Panel w pomieszczeniu nr 1;
- e.2. zmiana usytuowania opraw w pomieszczeniach 2 i 2a;
- e.3. zmiana usytuowania opraw w łazience I piętra;
- e.4. zasilanie rekuperatora z obwodu gniazd w pomieszczeniu nr 1.