



PP. 190,00 m n.p.m.

OZNACZENIA	P8	K1	S2	K3	S4	S5	K6	S7	S8	K9
RZĘDNE TERENU LUB PRZEPUSTU	198,90	198,90	198,50	199,00	199,80	200,00	200,00	201,80	203,00	204,20
RZĘDNE DNA KANAŁU	196,20	196,21	196,26	196,48	197,00	197,42	198,20	199,57	200,65	201,50
SPADKI, DŁUGOŚCI	0,5%	11,7m	i = 1,8%	L=41,3m	i = 3,2%	L=37,2m	i = 5,65%	L=58,4m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury kanalizacyjne PVC -u kielichowe SN8, Ø 200 x 5,9 mm					Rury kanalizacyjne PVC -u kielichowe SN8, Ø 200 x 5,9 mm				
GLĘBOKOŚCI MIĘDZY STUDZIENKAMI	2,70	2,69 9,7m	2,24 12,1m	2,52	2,80 29,2m	2,58 13,2m	1,80 24,0m	2,23 24,2m	2,35 19,2m	2,70 15,0m
ODLEGŁOŚĆ	0,0	2,0 4,0	11,7	15,7 21,7 23,8	27,8 32,8	53,0 55,3	66,2	90,2	11,4 16,4 19,7 24,9	33,6 48,6
HEKTOMETRY	0					1				
POSADOWIENIE	PRZEKRÓJ POSADOWIENIA P1					PRZEKRÓJ POSADOWIENIA P1				

PROJEKT BUDOWLANY
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZYŻEWICACH
ODCINEK OD POMPOWNI P8
POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 834

PROFILE PODŁUŻNY KANAŁU
SKALA 1:100/500

- UWAGI:
1. PODANE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANAŁU SĄ MIERZONE MIĘDZY OSIAMI SĄSIEDNICH STUDZIENEK I OBEJMUJĄ TAKŻE DŁUGOŚCI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH STUDZIENEK.
 2. USTYTUOWANIE WYSOKOŚCIOWE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO JEST POKAZANE NA RYSUNKU ORIENTACYJNIE. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BUDOWY KANAŁÓW, NALEŻY USTALIĆ RZECZYWISTE USTYTUOWANIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO, A ZWŁASZCZA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH.
 3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ KONSTRUKCYJNĄ PROJEKTU, W KTÓREJ PODANO SPOSOB POSADOWIENIA KANAŁÓW

ZAMAWIAJĄCY: GMINA STRZYŻEWICE 23-107 Strzyżewice 109 tel./fax.: 81 566-60-25 e-mail: strzyzewice@lubelskie.pl			
WYKONAWCA: Zakład Techniczny / SAN SERVICES 20-515 Lublin, Prawiebniki-Kolonia 48C tel. 605-195-006			
Nazwa dokumentacji	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZYŻEWICACH	Data	IX 2018
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Skala	1:100/500
Brozka	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU	Nr rys.	2
Typu rysunku			
Projektant	mgr inż. Jolanta Różecka	upr. nr	279/Lb/99
Sanitarna			
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Rudko	upr. nr	493/Lb/2001
Sanitarna			