
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYDZIELONEGO
ADRES INWESTYCJI : OSMOLICE PIERWSZE; OSMOLICE DRUGIE GM. STRZYŻEWICE
INWESTOR : STRZYŻEWICE
ADRES INWESTORA : SZTRZYŻEWICE 107; 23-107 STRZYŻEWICE
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 1812	m m	1812.000	
				RAZEM	1812.000
2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 3624	m m	3624.000	
				RAZEM	3624.000
3	KNR 2-19 0115-02	Wykonanie przewierć poziomych o długości do 12 m 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 1988	m m	1988.000	
				RAZEM	1988.000
6	KNR-W 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 1812	m m	1812.000	
				RAZEM	1812.000
7	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK+SO 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK75) 329	m m	329.000	
				RAZEM	329.000
9	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS 75 78	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
10	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm A 110 PS 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 900	m m	900.000	
				RAZEM	900.000
12	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
13	KNR-W 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 43	m³ m³	43.000	
				RAZEM	43.000
14	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg (S-100kpl.+ oprawa kpl.) 43	szt. szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
15	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 44	pomiar · pomiar ·	44.000	
				RAZEM	44.000
16	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 44	pomiar · pomiar ·	44.000	
				RAZEM	44.000
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 44	odc. odc.	44.000	
				RAZEM	44.000