
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN (LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYDZIELONE-
GO)
ADRES INWESTYCJI : ŻABIA WOLA
INWESTOR : GM. STRZYŻEWICE
ADRES INWESTORA : Strzyżewice 109; 23-107 Strzyżewice
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : 17.11.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 1942	m m	1942.000	
				RAZEM	1942.000
2	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 2147	m m	2147.000	
				RAZEM	2147.000
4	KNR-W 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 1942	m m	1942.000	
				RAZEM	1942.000
5	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK+SO 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS 75 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK75) 196	m m	196.000	
				RAZEM	196.000
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm A100PS 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 800	m m	800.000	
				RAZEM	800.000
10	KNR-W 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 41	m³ m³	41.000	
				RAZEM	41.000
11	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg (S-100kpl.+ oprawa kpl.) 41	szt. szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
12	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 41	pomiar pomiar	41.000	
				RAZEM	41.000
13	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 41	pomiar pomiar	41.000	
				RAZEM	41.000
14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 41	odc. odc.	41.000	
				RAZEM	41.000
15	KNR 5-15 0402-02	Uziom pionowy o dług. 3.0 m z rur śr. 60 mm 41	szt. szt.	41.000	
				RAZEM	41.000