
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYDZIELONEGO
ADRES INWESTYCJI : PIOTROWICE GM. STRZYŻEWICE
INWESTOR : STRZYŻEWICE
ADRES INWESTORA : SZTRZYŻEWICE 107; 23-107 STRZYŻEWICE
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 1426	m m	1426.000	
				RAZEM	1426.000
2	KNR 2-19 0115-02	Wykonanie przewiertów poziomych o długości do 12 m 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 1580	m m	1580.000	
				RAZEM	1580.000
4	KNR-W 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 1426	m m	1426.000	
				RAZEM	1426.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVK50) 1426	m m	1426.000	
				RAZEM	1426.000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm A 110 PS 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 1426	m m	1426.000	
				RAZEM	1426.000
8	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uzimów prętowych w gruncie kat. III 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR-W 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 30	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNKRB 5 0614-03	Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr.do 110 mm 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg (S-100kpl.+ oprawa kpl.) 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 30	pomiar pomiar	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 30	pomiar pomiar	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 30	odc. odc.	30.000	
				RAZEM	30.000