

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIA USC			
1 d.1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia pom. 1a, 1b, 1c	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - analogia - rozebranie boazerii z desek <ściany> (5,45+7,50+3,60+5,15-3,10+2,20+3,70)*2*2,70 <sufit> 5,45*7,50+3,60*5,15+2,20*3,70	m ² m ² m ²	 132,300 67,555	
				RAZEM	199,855
2 d.1	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab. analogia pom. 1a, 1b, 1c	Rozebranie posadzek z paneli 5,45*7,50+3,60*5,15+3,70*2,20	m ² m ²	 67,555	
				RAZEM	67,555
3 d.1	KNR-W 4-01 0346-03 pom. 1a/1b; 1-d/1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (3,70+1,35+2,75)*2,70	m ² m ²	 21,060	
				RAZEM	21,060
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-12 pom. 1, h3	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,5	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
5 d.1	KNR AT-12 0103-04 pom. 2/2a	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 3,00*2,70	m ² m ²	 8,100	
				RAZEM	8,100
6 d.1	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 3,00*2	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0314-02 pom. 2/h3; h3/h2; h2/k-a; 1-c/h-3	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1,40*0,25*0,25*4	m ³ m ³	 0,350	
				RAZEM	0,350
9 d.1	KNR-W 4-01 0314-04 pom. 2/h3; h3/h2; h2/k-a	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,40*2*4	m m	 11,200	
				RAZEM	11,200
10 d.1	KNR-W 4-01 0331-03 pom. 2/h3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,25*2,10*1,00+0,20*0,25*2,10*3	m ³ m ³	 0,840	
				RAZEM	0,840
11 d.1	KNR-W 4-01 0353-05 pom. 1c	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,20*2,10	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
12 d.1	KNR-W 4-01 0353-04 pom. 1a, 1c, 1d, 1, h3, 1e	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.1	KNR-W 2-02 1027-05 pom. 1c	Drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe 120x210 cm poz.11	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
14 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 analogia pom. 1, 2	Drzwi antywłamaniowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą 0,90*2,05*2	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
15 d.1	KNR-W 2-02 1022-01 pom. 1c, 1e, h-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 3*0,90*2,00	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2- d.1 02 1025-01 pom. 1c, h2, 1e	Ościeżnice mdf 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR AT-12 d.1 0102-01 pom. 1a, 1b, 1c, h2, h3, 1	Obudowy ściennne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 (5,45+7,50+3,60+7,50-3,10+3,70+4,20+2,10+2,70)*2*2,70+1,50*1,50	m ² m ²	 183,960	
				RAZEM	183,960
18	KNR AT-12 d.1 0202-03 pom. 1a, 1b, 1c,	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżowej jednopoziomowej 5,45*7,50+3,60*5,15	m ² m ²	 59,415	
				RAZEM	59,415
19	NNRNKB d.1 202 2701-01 pom. h2, h3	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 60x60 3,70*4,20+2,10*2,70	m ² m ²	 21,210	
				RAZEM	21,210
20	KNR-W 2- d.1 02 0830-06 pom. 1, 2, 2a	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,35*3,00+5,75*2,85+4,20*3,00+1,70*3,00	m ² m ²	 38,138	
				RAZEM	38,138
21	KNR-W 2- d.1 02 0830-04 pom. 1, 2, 2a	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (4,20+5,75+5,90+3,00)*2*2,70	m ² m ²	 101,790	
				RAZEM	101,790
22	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.23+poz.24	m ² m ²	 28,215	
				RAZEM	28,215
23	KNR-W 4- d.1 01 1204-01 pom. 1e	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,25*2,10	m ² m ²	 4,725	
				RAZEM	4,725
24	KNR-W 4- d.1 01 1204-02 pom.1e	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,25+2,10)*2*2,70	m ² m ²	 23,490	
				RAZEM	23,490
25	KNR-W 2- d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.20+poz.21	m ² m ²	 139,928	
				RAZEM	139,928
26	KNR-W 2- d.1 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.5+poz.17+poz.18	m ² m ²	 251,475	
				RAZEM	251,475
27	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.2	m ² m ²	 67,555	
				RAZEM	67,555
28	KNR-W 4- d.1 02 0506-05 pom. h3	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 4,20	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
29	KNR-W 2- d.1 15 0403-06 pom. h3	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 4,20+2*2,70	m m	 9,600	
				RAZEM	9,600
30	KNR-W 4- d.1 02 0516-02 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego (przeniesienie grzejnika) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2- d.1 15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Obmiar dodatkowy 1 1	m próba m	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
32	KNR 0-34 d.1 0101-16	Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. h3, 1	poz.29+4,20*2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
2		SALA KONFERENCYJNA			
33	KNR-W 4-01 0438-03 analogia pom. 3, 4	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - analogia - rozebranie boazerii z desek	m ²		
		(13,50+5,70)*2*3,25-8,50*2,80-4,50*3,00	m ²	87,500	
				RAZEM	87,500
34	KNR-W 4-01 0438-05 analogia pom. 3/4	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²		
		4,50*3,00	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
35	KNR AT-12 d.2 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 poz.34	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
36	KNR AT-12 d.2 0102-01 pom. 3, 4	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 poz.33+(5,70+5,70)*2*3,25-4,50*3,00	m ²		
			m ²	148,100	
				RAZEM	148,100
37	KNR AT-12 d.2 0202-03 pom. 4	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżowej jednopoziomowej 5,70*5,70	m ²		
			m ²	32,490	
				RAZEM	32,490
38	NNRNKB d.2 202 2701-01 pom. 3	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 13,50*5,70	m ²		
			m ²	76,950	
				RAZEM	76,950
39	KNR-W 2-d.2 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.35*2+poz.36+poz.37	m ²		
			m ²	207,590	
				RAZEM	207,590
3		HOLL WEJŚCIOWY I KORYTARZ NA PARTERZE			
40	KNR-W 4-d.3 01 0812-05 uwaga p.tab. pom. h1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
		4,15*3,45	m ²	14,318	
				RAZEM	14,318
41	KNR-W 4-d.3 01 0804-07 pom. h1	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.40	m ²	14,318	
				RAZEM	14,318
42	KNR-W 4-d.3 01 0803-01 pom. h1	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro poz.40	m ²		
			m ²	14,318	
				RAZEM	14,318
43	KNR 0-12 d.3 1118-04 pom. h1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną poz.40	m ²		
			m ²	14,318	
				RAZEM	14,318
44	KNR 0-12 d.3 1119-02 pom. h1	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (4,15+3,45)*2-1,02-1,20-0,90-1,30	m		
			m	10,780	
				RAZEM	10,780
45	KNR 0-12 d.3 1120-04 pom. h1	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (0,17+0,27)*1,20*18+1,20*1,40	m ²		
			m ²	11,184	
				RAZEM	11,184
46	KNR 0-12 d.3 1119-05 pom. h1	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (0,17+0,27)*31	m		
			m	13,640	
				RAZEM	13,640
47	KNR-W 4-d.3 01 0353-04 pom. h1, h2, 9	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48	KNR-W 2-d.3 02 1022-01 pom. h1, h2, 9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00*3	m ²		
			m ²	5,400	
				RAZEM	5,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.3	KNR-W 2-02 1025-01 pom. h1, h2, 9	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.3	KNR 0-19 0931-08 pom. k-b/k-c	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 1,50*2,10	m ² m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
51 d.3	KNR 0-19 0931-06 pom. h1	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 1,02*2,10	m ² m ²	2,142	
				RAZEM	2,142
52 d.3	KNR-W 2-02 0830-04 pom. h1 pom. ka, kb, kc	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (4,15+3,45)*2*2,75 (3,00+17,90)*2*2,90	m ² m ² m ²	41,800 121,220	
				RAZEM	163,020
53 d.3	KNR-W 2-02 0834-02 pom. h1	Sztablatura wewnętrzna ścian gładkich - imitacja betonu architekt. (4,15+3,45)*2*2,75	m ² m ²	41,800	
				RAZEM	41,800
54 d.3	KNR-W 2-02 1510-03 pom. ka, kb, kc	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (3,00+17,90)*2*2,90	m ² m ²	121,220	
				RAZEM	121,220
55 d.3	NNRNKB 202 2701-01 pom. ka, kb, kc pom. h1	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (3,00+17,90)*1,90 4,15*3,45	m ² m ² m ²	39,710 14,318	
				RAZEM	54,028
56 d.3	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia pom. kb, kc	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. analogia - zabudowa rury wodociągowej pod sufitem. 20,90*0,50	m ² m ²	10,450	
				RAZEM	10,450
57 d.3	KNR-W 2-02 1036-08 analogia	Boazerie - elementy wykończenia - cokół - analogia - deska odbojowa 20,90*2-1,20*6	m m	34,600	
				RAZEM	34,600
58 d.3	KNR-W 2-17 0206-01 z.o.3.3. 9902 analogia	Dostawa i montaż rekuperatora ściennego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.3	KNR AT-17 0103-03 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu 40	cm cm	40,000	
				RAZEM	40,000
4		POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
60 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61 d.4	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1,15*2,50-0,90*2,10	m ² m ²	0,985	
				RAZEM	0,985
62 d.4	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (1,45*2+1,15)*2,00	m ² m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
63 d.4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 4- d.4 02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2,000
		2	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
65	KNR-W 4- d.4 02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2,000
		2	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
66	KNR-W 4- d.4 02 0219-01	Wymiana zlewu żeliwnego emaliowanego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 4- d.4 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 4- d.4 01 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.62	m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
69	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<sufit> 3,80*1,15	m ²	4,370	
		<ściany> (3,80+1,15)*2*0,70	m ²	6,930	
				RAZEM	11,300
70	KNR-W 4- d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,80*1,15	m ²	4,370	
				RAZEM	4,370
71	KNR-W 4- d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3,80+1,15)*2*0,70	m ²	6,930	
				RAZEM	6,930
5		POMIESZCZENIE SOCJALNE			
72	KNR-W 4- d.5 02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR-W 4- d.5 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR-W 4- d.5 02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		6,000
		6	msc.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
75	KNR-W 4- d.5 02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		6,000
		6	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
76	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		5,95*0,60	m ²	3,570	
				RAZEM	3,570
77	KNR-W 2- d.5 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		4,20*5,95	m ²	24,990	
				RAZEM	24,990
78	KNR-W 2- d.5 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(4,20+5,95)*2*2,70-poz.76	m ²	51,240	
				RAZEM	51,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	KNR-W 2-d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.77+poz.78	m ²		
			m ²	76,230	
				RAZEM	76,230
6		KORYTARZ I PIĘTRO			
80	KNR-W 4-d.6 01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(5,90+4,70+1,15+3,60+3,30+23,65)*2*1,50-(1,00*16+1,60*3)*1,5	m ²	95,700	
				RAZEM	95,700
81	KNR-W 2-d.6 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(5,90+4,70+1,15+3,60+3,30+23,65)*2*2,70-16*1,00*2,00-1,60*3*2,70	m ²	183,460	
				RAZEM	183,460
82	KNR-W 2-d.6 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.81	m ²		
			m ²	183,460	
				RAZEM	183,460
83	NNRNKB d.6 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		5,90*1,15+4,70*1,35+3,30*3,60+23,65*2,05	m ²	73,493	
				RAZEM	73,493
84	KNR-W 2-d.6 02 1036-08 analogia	Boazerie - elementy wykończenia - cokół - analogia - deska odbojowa	m		
		(5,90+4,70+3,60+3,30+23,65-1,60*3)*2-1,00*16	m	56,700	
				RAZEM	56,700
85	KNR-W 4-d.6 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
86	KNR-W 2-d.6 02 1027-02 analogia	Drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą	m ²		
		0,90*2,05*3	m ²	5,535	
				RAZEM	5,535
87	KNR-W 2-d.6 15 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR-W 2-d.6 15 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		PRACE NA ZEWNĄTRZ			
89	KNR-W 4-d.7 01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
		3,10*2,65+1,05*3,10	m ²	11,470	
				RAZEM	11,470
90	KNR-W 4-d.7 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.89	m ²	11,470	
				RAZEM	11,470
91	KNR-W 4-d.7 01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		poz.89	m ²	11,470	
				RAZEM	11,470
92	TZKNBK d.7 XVI m 0109-01	Montaż posadzki z płyt prostokątnych - granit płomieniowany	m ²		
		poz.89	m ²	11,470	
				RAZEM	11,470
93	KNR-W 4-d.7 01 0807-01	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni do 1.0 dm2 w jednym miejscu	miejs.		
		3	miejs.	3,000	
				RAZEM	3,000
94	KNR-W 4-d.7 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej - pozyskanie materiału do uzupełnień	m ²		
		0,85*1,35	m ²	1,148	
				RAZEM	1,148
95	KNR-W 4-d.7 01 0821-07 analogia	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - sztuczny kamień z odzysku	m ²		
		poz.94	m ²	1,148	
				RAZEM	1,148

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	KNR 2-31 d.7 1206-04 analogia	Remont częściowy chodników z kostki betonowej	m ²		
		1,35*3,00+1,15*2,10	m ²	6,465	
				RAZEM	6,465
97	KNR 2-31 d.7 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3,00+3,45+2,10+1,65	m	10,200	
				RAZEM	10,200
8		REMONT ŁAZIENKI NA PIETRZE			
98	KNR-W 4- d.8 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
99	KNR-W 4- d.8 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		1,15*2,80-0,90*2,10	m ²	1,330	
		(1,24*2+0,86*2+0,82*2)*2,80-0,70*2,00*4	m ²	10,752	
				RAZEM	12,082
100	KNR-W 4- d.8 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(3,44+3,80)*2*2,00+(2,75+1,72)*2*2,00	m ²	46,840	
				RAZEM	46,840
101	KNR-W 4- d.8 01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
		3,44+3,80	m ²	7,240	
				RAZEM	7,240
102	KNR-W 4- d.8 01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		1,40*0,25*0,25*2	m ³	0,175	
				RAZEM	0,175
103	KNR-W 4- d.8 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,40*2*2	m	5,600	
				RAZEM	5,600
104	KNR-W 4- d.8 01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0,25*2,10*1,05+0,10*0,25*2,10	m ³	0,604	
				RAZEM	0,604
105	KNR-W 4- d.8 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0,45*0,25*2,10	m ³	0,236	
				RAZEM	0,236
106	KNR-W 4- d.8 01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,00*2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
107	KNR-W 4- d.8 01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		0,42*2,10+3,00*0,30*2	m ²	2,682	
				RAZEM	2,682
108	KNR-W 4- d.8 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		2,10*4+1,05*2	m	11,450	
				RAZEM	11,450
109	KNR-W 4- d.8 01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu (uzupełnienie podłoża pod glazurę) - przyjęto 30% powierzchni skutej glazury	m ²		
		poz.100*0,3	m ²	14,052	
				RAZEM	14,052
110	KNR-W 4- d.8 01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 30% powierzchni	m ²		
		poz.101*0,30	m ²	2,172	
				RAZEM	2,172
111	KNR 0-12 d.8 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		poz.100	m ²	46,840	
				RAZEM	46,840
112	KNR 0-12II d.8 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.101	m ²	7,240	
				RAZEM	7,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113	KNR 0-12II d.8 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.101	m ² m ²	 7,240	 7,240
				RAZEM	7,240
114	KNR-W 2- d.8 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 3,44*3,80	m ² m ²	 13,072	 13,072
				RAZEM	13,072
115	KNR-W 2- d.8 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (3,44+3,80)*2*0,80+(2,75+1,72)*2*0,80	m ² m ²	 18,736	 18,736
				RAZEM	18,736
116	KNR-W 2- d.8 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.114+poz.115	m ² m ²	 31,808	 31,808
				RAZEM	31,808
117	KNR-W 4- d.8 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
118	KNR-W 4- d.8 02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
119	KNR-W 4- d.8 02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 2 1	msc. m msc.	 1,000	 2,000 1,000
				RAZEM	1,000
120	KNR-W 4- d.8 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 4 4	msc. m msc.	 4,000	 4,000 4,000
				RAZEM	4,000
121	KNR-W 4- d.8 02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 2 6	szt. m szt.	 6,000	 2,000 6,000
				RAZEM	6,000
122	KNR-W 4- d.8 02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
123	KNR-W 2- d.8 02 1029-05	Ścianki ustępowe (1,24*2+0,86*2+0,82*2)*2,00	m ² m ²	 11,680	 11,680
				RAZEM	11,680
9		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych			
124	KNR-W 4- d.9 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.3*0,15+poz.8+poz.10+poz.33*0,05+poz.34*0,15+poz.40*0,02+poz.41*0,06+poz.61*0,15+poz.62*0,03+poz.89*0,02+poz.90*0,06+poz.99*0,15+poz.100*0,03+poz.101*0,03+poz.102	m ³ m ³	 30,183	 30,183
				RAZEM	30,183
10		Wymiana okien na drzwi tarasowe PCV			
125	KNR-W 4- d.10 01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,80*2	m m	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
126	KNR-W 4- d.10 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,80*1,60*2	m ² m ²	 5,760	 5,760
				RAZEM	5,760
127	KNR-W 4- d.10 01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,80*0,85*0,40*2	m ³ m ³	 1,224	 1,224
				RAZEM	1,224
128	KNR-W 2- d.10 02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,80*2,35*2	m ²	8,460	
				RAZEM	8,460
129 d.10	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm (1,80+2,35*2)*2	m		
			m	13,000	
				RAZEM	13,000
11		Wymiana podłogi drewnianej na posadkę z terakoty			
130 d.11	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		13,40*5,78	m ²	77,452	
				RAZEM	77,452
131 d.11	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		poz.130	m ²	77,452	
				RAZEM	77,452
132 d.11	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		5,78*16	m	92,480	
				RAZEM	92,480
133 d.11	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - analogia - warstwy podposadzkowe	m ³		
		poz.130*0,15	m ³	11,618	
				RAZEM	11,618
134 d.11	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		poz.130*0,10	m ³	7,745	
				RAZEM	7,745
135 d.11	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³		
		poz.130*0,10	m ³	7,745	
				RAZEM	7,745
136 d.11	KNR-W 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - analogia - gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.130	m ²	77,452	
				RAZEM	77,452
137 d.11	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
		poz.130	m ²	77,452	
				RAZEM	77,452
138 d.11	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - #5 cm	m ²		
		poz.130	m ²	77,452	
				RAZEM	77,452
139 d.11	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - #5 cm	m ²		
		poz.130	m ²	77,452	
				RAZEM	77,452
140 d.11	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro	m ²		
		poz.130	m ²	77,452	
				RAZEM	77,452
141 d.11	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 4	m ²	77,452	
		poz.130			
				RAZEM	77,452
142 d.11	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.130	m ²	77,452	
				RAZEM	77,452
143 d.11	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.130	m ²	77,452	
				RAZEM	77,452
144 d.11	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(13,40+5,78)*2	m	38,360	
				RAZEM	38,360
145 d.11	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		(13,40+5,78)*2	m	38,360	
				RAZEM	38,360
12		Wentylacja grawitacyjna pom. 2/2a			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146 d.12	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - analogia - ściana g-k	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
147 d.12	KNR-W 4-01 0921-15	Założenie na nowym miejscu galek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Remont posadzki tarasu			
148 d.13	kalk. własna	Renowacja tarasu z lastryko - wykonanie drobnych napraw i uzupełnień, przeszlifowanie całości 2,70*3,80+10,50*1,60+9,20*1,80	m ² m ²		
				43,620	
				RAZEM	43,620
149 d.13	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - analogia impregnacja posadzki poz.148	m ² m ²		
				43,620	
				RAZEM	43,620
150 d.13	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (9,50+14,80+2,00+3,80)*1,10	m ² m ²		
				33,110	
				RAZEM	33,110