

PRZEPOMPOWIA WODY we FRANCISZKOWIE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT PRZEPOMPOWNI WODY FRANCISZKÓW

ADRES INWESTYCJI: FRANCISZKÓW

NAZWA INWESTORA: GMINA STRZYŻEWICE, pow. Lublin

ADRES INWESTORA: 23-107 STRZYŻEWICE

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Bartosz Fiedorowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tomasz Fiedorowicz

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2022

POZIOM CEN: I KW 2022

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

31.03.2022

PRZEPOMPOWNI WODY FRANCISZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEPOMPOWNI WODY FRANCISZKÓW					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		ROZDZIELNICA W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ I INSTALACJE			
3 d.2	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze w obudowie naściennej 1x12 moduły z drzwiami przeszklonymi zamykanymi na klucz ,IP65	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- rozłącznik izolacyjny 3 -biegunowy 40A	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy B16A	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
6 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 3 -biegunowy C6A	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
7 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy C2A	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
8 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- lampka kontrolna trójkolorowa S 301	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.2	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		4 + 2 + 2 + 3 + 1 * 5	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
10 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4 + 2 + 3 + 4	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
11 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3X1,5 mm2/750V	m		
		60 + 60	m	120,00	
				RAZEM	120,00
12 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 5X4 mm2/750V	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
13 d.2	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż na gotowym podłożu gniazdo wtynkowe n/t 16A/230V, IP44	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
14 d.2	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż na gotowym podłożu włącznik oświetlenia 10A/230V, IP44	szt.		
		2	szt.	2,00	

PRZEPOMPOWNIA WODY FRANCISZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
15 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W- materiał z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.2	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00

PRZEPOMPOWNIĄ WODY FRANCISZKÓW

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: PRZEPOMPOWNIĄ WODY FRANCISZKÓW						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,00		
2 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	1,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROZDZIELNICA W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ I INSTALACJE				
3 d.2	KNNR 5 0404 -03	Tablice rozdzielcze w obudowie naściennej 1x12 moduły z drzwiami przeszklonymi zamykanymi na klucz ,IP65	szt.	1,00		
4 d.2	KNNR 5 0406 -01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 40A	szt.	1,00		
5 d.2	KNNR 5 0406 -01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy B16A	szt.	4,00		
6 d.2	KNNR 5 0406 -01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 3 -biegunowy C6A	szt.	3,00		
7 d.2	KNNR 5 0406 -01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy C2A	szt.	4,00		
8 d.2	KNNR 5 0406 -01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- lampka kontrolna trójkolorowa S 301	szt.	1,00		
9 d.2	KNNR 5 0301 -02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	16,00		
10 d.2	KNNR 5 0302 -01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	13,00		
11 d.2	KNNR 5 0205 -01	Przewody kabelkowe YDY 3X1,5 mm ² /750V	m	120,00		
12 d.2	KNNR 5 0205 -01	Przewody kabelkowe YDY 5X4 mm ² /750V	m	3,00		
13 d.2	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż na gotowym podłożu gniazdo wtynkowe n/t 16A/230V, IP44	szt.	4,00		
14 d.2	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż na gotowym podłożu włącznik oświetlenia 10A/230V, IP44	szt.	2,00		
15 d.2	KNNR 5 0502 -03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W- materiał z odzysku	kpl.	1,00		
16 d.2	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	30,00		
Razem dział: ROZDZIELNICA W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ I INSTALACJE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						