

PRZEPOMPOWIA WODY we FRANCISZKOWIE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT PRZEPOMPOWNI WODY FRANCISZKÓW

ADRES INWESTYCJI: FRANCISZKÓW

NAZWA INWESTORA: GMINA STRZYŻEWICE, pow. Lublin

ADRES INWESTORA: 23-107 STRZYŻEWICE

BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Bartosz Fiedorowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tomasz Fiedorowicz

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2022

POZIOM CEN: I KW 2022

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.04.2022

Data zatwierdzenia

PRZEPOMPOWNI WODY FRANCISZKÓW

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEPOMPOWNI WODY FRANCISZKÓW					
1	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki z instalacją wodną Krotność = 2	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm	m		
		1 + 9	m	10,00	
				RAZEM	10,00
3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	TZKNBK XVIII I A-48	Montaż podejścia pod wodomierz skrzydełkowy o śr. 25 mm dwustronnego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	TZKNBK XVIII I A-81	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	TZKNBK XVIII I A-81 analogia	Montaż zaworu antyskażeniowego z armaturą odcinającą	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	TZKNBK XVIII I A-119	Montaż zaworów czerpalnych o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	TZKNBK XVIII I A-26	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. 25 mm łączonych na gwint na ścianach budynków mieszkalnych w gotowych brzdach	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR 2-15/GEBERI T 0306-02	Wpusty polietylenowe podłogowe z zamknięciem antyzapachowym HL	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	kalk. własna	Nawietrzak NOG-150 SMAY oraz wentylator SILENT 300CZ+termostat oraz wyrzutnia ścienna Awent KO 125-30 GR	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 0-38 0103-01	Montaż grzejników elektrycznych wiszących: IP 54-1000W np. TOM-EL TWSC310 lub równoważny + IP 54-500W np. TOM-EL TWSC305 lub równoważny	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
12	kalk. własna	Nawietrzaki z grzałką np. NOG-150 SMAY -lub równoważny, wentylator Q=186m3/h np.SILENT 300 CZ Venture + z termostatami pomieszczeniowymi np.TM-10 lub równoważne ,wyrzutnia ścienna fi125 np. Awent KO125-30GR lub równoważne, przewód okrągły Spiro fi 125	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEPOMPOWNIĄ WODY FRANCISZKÓW

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: PRZEPOMPOWNIĄ WODY FRANCISZKÓW						
1	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki z instalacją wodną Krotność = 2	kpl.	1,00		
2	KNR 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm	m	10,00		
3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,00		
4	TZKNBK XVIII I A-48	Montaż podejścia pod wodomierz skrzydełkowy o śr. 25 mm dwustronnego	kpl.	1,00		
5	TZKNBK XVIII I A-81	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o śr. 25 mm	szt.	1,00		
6	TZKNBK XVIII I A-81 analogia	Montaż zaworu antyskażeniowego z armaturą odcinającą	szt.	1,00		
7	TZKNBK XVIII I A-119	Montaż zaworów czerpialnych o śr. 25 mm	szt.	1,00		
8	TZKNBK XVIII I A-26	Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. 25 mm łączonych na gwint na ścianach budynków mieszkalnych w gotowych brzdach	m	3,00		
9	KNR 2- 15/GEBERIT 0306-02	Wpusty polietylenowe podłogowe z zamknięciem antyzapachowym HL	szt.	1,00		
10	kalk. własna	Nawietrzak NOG-150 SMAY oraz wentylator SILENT 300CZ+termostat oraz wyrzutnia ścienna Awent KO 125 -30 GR	szt.	1,00		
11	KNR 0-38 0103-01	Montaż grzejników elektrycznych wiszących: IP 54- 1000W np. TOM-EL TWSC310 lub równoważny + IP 54- 500W np. TOM-EL TWSC305 lub równoważny	kpl	1,00		
12	kalk. własna	Nawietrzaki z grzałką np. NOG-150 SMAY -lub równoważny, wentylator Q=186m3/h np.SILENT 300 CZ Venture + z termostatami pomieszczeniowymi np.TM-10 lub równoważne ,wyrzutnia ścienna fi125 np. Awent KO125-30GR lub równoważne, przewód okrągły Spiro fi 125	kpl	1,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						