

UJĘCIE WODY w STRZYŻEWICE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT UJĘCIA WODY STRZYŻEWICE

ADRES INWESTYCJI: STRZYŻEWICE

NAZWA INWESTORA: GMINA STRZYŻEWICE, pow. Lublin

ADRES INWESTORA: 23-107 STRZYŻEWICE

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Bartosz Fiedorowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tomasz Fiedorowicz

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2022

POZIOM CEN: I KW 2022

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

31.03.2022

UJĘCIE WODY STRZYŻEWICE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: UJĘCIE WODY STRZYŻEWICE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż opr. oświetleniowych na wysięgniku, oświetlenia nad wejściem, sygnalizator optyczno-akustyczny	szt.		
		3 + 1 + 2	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2		ROZDZIELNICA W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ I INSTALACJE			
2	d.2 KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze w obudowie naściennej 3x18 moduły z drzwiami przeszklonymi zamykanymi na klucz, IP65	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.2 KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- rozłącznik izolacyjny 3 -biegunowy 40A	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	d.2 KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik różnicowo-prądowy 2-biegunowy 25A, 30mA	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
5	d.2 KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 3 -biegunowy B32A	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	d.2 KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy B16A	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
7	d.2 KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy B10A	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	d.2 KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy C6A	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
9	d.2 KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy C2A	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10	d.2 KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- lampka kontrolna trójkolorowa S 301	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	d.2 KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		9 + 3 + 3 + 1,5 * 5	szt.	22,50	
				RAZEM	22,50
12	d.2 KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		9 + 3 + 3	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
13	d.2 KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3X2,5 mm ² /750V	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
14	d.2 KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3X1,5 mm ² /750V	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00

UJĘCIE WODY STRZYŻEWICE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 5X4 mm2/750V	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
16 d.2	KNR-W 5-08 0408-01	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna TH35	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.2	KNR-W 5-08 0308-06	Montaż na gotowym podłożu gniazdo wtynkowe n/t 16A/230V, IP44	szt.		
		9 + 5	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
18 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe na wysięgu, oświetlenie nad wejściem , sygnalizator optyczno-akustyczny- materiał z odzysku	kpl.		
		3 + 1 + 2	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.2	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00

UJĘCIE WODY STRZYŻEWICE

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: UJĘCIE WODY STRZYŻEWICE						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	kalk. własna	Demontaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku, oświetlenia nad wejściem, sygnalizator optyczno-akustyczny	szt.	6,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROZDZIELNICA W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ I INSTALACJE				
2 d.2	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze w obudowie naściennej 3x18 moduły z drzwiami przeszklonymi zamykanymi na klucz, IP65	szt.	1,00		
3 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 40A	szt.	1,00		
4 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik różnicowo-prądowy 2-biegunowy 25A, 30mA	szt.	9,00		
5 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 3 -biegunowy B32A	szt.	1,00		
6 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy B16A	szt.	8,00		
7 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy B10A	szt.	1,00		
8 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy C6A	szt.	4,00		
9 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik nadprądowy 1 -biegunowy C2A	szt.	3,00		
10 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- lampka kontrolna trójkolorowa S 301	szt.	1,00		
11 d.2	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	22,50		
12 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	15,00		
13 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3X2,5 mm ² /750V	m	150,00		
14 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3X1,5 mm ² /750V	m	50,00		
15 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 5X4 mm ² /750V	m	3,00		
16 d.2	KNNR-W 5-08 0408-01	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna TH35	szt.	1,00		
17 d.2	KNNR-W 5-08 0308-06	Montaż na gotowym podłożu gniazdo wtynkowe n/t 16A/230V, IP44	szt.	14,00		
18 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe na wysięgu, oświetlenie nad wejściem , sygnalizator optyczno-akustyczny- materiał z odzysku	kpl.	6,00		
19 d.2	KNNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	45,00		
Razem dział: ROZDZIELNICA W OBUDOWIE NAŚCIENNEJ I INSTALACJE						
Kosztyorys netto						
VAT 23%						
Kosztyorys brutto						