

UJĘCIE WODY w STRZYŻEWICE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT UJĘCIA WODY STRZYŻEWICE

ADRES INWESTYCJI: STRZYŻEWICE

NAZWA INWESTORA: GMINA STRZYŻEWICE, pow. Lublin

ADRES INWESTORA: 23-107 STRZYŻEWICE

BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Bartosz Fiedorowicz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tomasz Fiedorowicz

DATA OPRACOWANIA: 08.04.2022

POZIOM CEN: I KW 2022

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

08.04.2022

PRZEPOMPOWNIA WODY STRYŻEWICE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEPOMPOWNIA WODY STRYŻEWICE					
1	kalk. własna	Demontaż umywalek ,miski ustępowej, pojemnościowy podgrzewacz elektrycznyz instalacja wodną Krotność = 5	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	TZKNBK XVIII I A-48	Montaż podejścia pod wodomierz skrzydełkowy o śr. 25 mm dwustronnego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	TZKNBK XVIII I A-81	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	TZKNBK XVIII I A-81 analogia	Montaż zaworu antyskażeniowego z armaturą odcinającą	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	TZKNBK XVIII I A-119 analogia	Montaż bateri umywalkowej i zaworu czerpального	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	TZKNBK XVIII I A-26	Montaż rurociągów o śr. 25 mm łączonych na gwint na ścianach budynków mieszkalnych w gotowych brzdach	m		
		2 + 30	m	32,00	
				RAZEM	32,00
9	KNR 0-13 0228-03 analogia	Rura PCV-U DN 50 lub 110 śr. 110 mm	m		
		2 + 30	m	32,00	
				RAZEM	32,00
10	KNR 2-15/GEBERI T 0306-02	Wpusty polietylenowe podłogowe z zamknięciem antyzapachowym HL	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	kalk. własna	Nawietrzak NOG-150 SMAY oraz wentylator SILENT 300CZ+termostat oraz wentylator VENTS 100 QUIET (z integracja z wyłącznikiem światła = oddzielny włącznik z programatorem)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 0-38 0103-01	Montaż grzejników elektrycznych IP 53- 1000W- 2+1szt, 500W-1szt, 1500W- 1szt.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

PRZEPOMPOWNIĄ WODY STRYŻEWICE

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: PRZEPOMPOWNIĄ WODY STRYŻEWICE						
1	kalk. własna	Demontaż umywalek ,miski ustępowej, pojemnościowy podgrzewacz elektryczny z instalacją wodną Krotność = 5	kpl.	1,00		
2	KNR 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm	m	18,00		
3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,00		
4	TZKNBK XVIII I A-48	Montaż podejścia pod wodomierz skrzydełkowy o śr. 25 mm dwustronnego	kpl.	1,00		
5	TZKNBK XVIII I A-81	Montaż wodomierzy skrzydełkowych o śr. 25 mm	szt.	1,00		
6	TZKNBK XVIII I A-81 analogia	Montaż zaworu antyskażeniowego z armaturą odcinającą	szt.	1,00		
7	TZKNBK XVIII I A-119 analogia	Montaż baterii umywalkowej i zaworu czepalnego	szt.	2,00		
8	TZKNBK XVIII I A-26	Montaż rurociągów o śr. 25 mm łączonych na gwint na ścianach budynków mieszkalnych w gotowych brzdach	m	32,00		
9	KNR 0-13 0228-03 analogia	Rura PCV-U DN 50 lub 110 śr. 110 mm	m	32,00		
10	KNR 2-15/ GEBERIT 0306-02	Wpusty polietylenowe podłogowe z zamknięciem antyzapachowym HL	szt.	1,00		
11	kalk. własna	Nawietrzak NOG-150 SMAY oraz wentylator SILENT 300CZ+termostat oraz wentylator VENTS 100 QUIET (z integracją z wyłącznikiem światła = oddzielny włącznik z programatorem)	szt.	1,00		
12	KNR 0-38 0103-01	Montaż grzejników elektrycznych IP 53- 1000W- 2+1szt, 500W-1szt, 1500W- 1szt.	szt.	4,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						